Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Pomieszczenie biurowe**			
1.1		**Roboty rozbiórkowe - budowlane**			
1 d.1.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,64*2,48+1,3+2,56*2,48*2+0,34*2,48+1,99*2,48	m2	23,843	
		-(0,7*2*2+0,9*2)	m2	-4,600	
				RAZEM	19,243
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz demontaż skrzydła o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,45*1,45	m2	2,103	
				RAZEM	2,103
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2,56	m	2,560	
				RAZEM	2,560
6 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian(lamperie)	m2		
		(4,72+2,56)*1,6	m2	11,648	
	okno	-2,56*1,45	m2	-3,712	
	drzwi	0,9*2,05	m2	1,845	
				RAZEM	9,781
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		2,56*2+4,72*2	m	14,560	
	drzwi	-0,9	m	-0,900	
				RAZEM	13,660
8 d.1.1	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		(poz.1*0,12)+(poz.7*0,15*0,02)	m3	2,350	
				RAZEM	2,350
9 d.1.1	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m3		
		poz.8	m3	2,350	
				RAZEM	2,350
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.8	m3	2,350	
				RAZEM	2,350
11 d.1.1	kalk. własna	Opłata za utylizacje gruzu i innych materiałów porozbiórkowych	m3		
		0,9*2,05	m3	1,845	
				RAZEM	1,845
1.2		**Roboty rozbiórkowe - instalacje sanitarne**			
12 d.1.2	KSNR 8 0225-01	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KSNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.2	KSNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KSNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	KSNR 8 0224-02	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.2	KSNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
1.3		**Roboty rozbiórkowe - instalacje elektryczne**			

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KSNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.3	KSNR 9 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
20 d.1.3	KSNR 9 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.3	KSNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
1.4		**Roboty remontowe - budowlane**			
22 d.1.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		2,48*3	m	7,440	
				RAZEM	7,440
23 d.1.4	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,45*1,45	m2	2,103	
				RAZEM	2,103
24 d.1.4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		1,0*2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
25 d.1.4	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m2		
		0,9*2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
26 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach(montaż płyty gk na ścianie przy oknie - zabudowa ekranu)	m2		
		0,55*1,45*2	m2	1,595	
				RAZEM	1,595
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (gruntowanie prze położeniem gładzi)	m2		
		poz.28+poz.34	m2	35,592	
				RAZEM	35,592
28 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(4,72+4,72+2,56+2,56)*2,48	m2	36,109	
		0,5*2*2,48	m2	2,480	
	okno	-2,56*1,45	m2	-3,712	
		-0,9*2,05	m2	-1,845	
				RAZEM	33,032
29 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.28	m2	33,032	
				RAZEM	33,032
30 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.31	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
31 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,56*4,72	m2	12,083	
	pion	-0,5*0,92	m2	-0,460	
				RAZEM	11,623
32 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.31	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
33 d.1.4	KNR BC-02 0617-02	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
		2,48*2*1,45*3+2*2+0,8+2,56	m	28,936	
				RAZEM	28,936
34 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach.	m2		
		2,56	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
35 d.1.4	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie podłoża	m2		

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
36 d.1.4	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.31	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz.36	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
38 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		poz.7	m	13,660	
				RAZEM	13,660
39 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.26+poz.28+poz.31+poz.34	m2	48,810	
				RAZEM	48,810
40 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.1.4	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.4	KNR AT-38 0503-01	Wypełnienie silikonem i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m		
		(1,45*3)+2,05+2,05+0,9+2,56	m	11,910	
				RAZEM	11,910
43 d.1.4	KNNR 8 0416-01	Demontaż i po przepłukaniu i pomalowaniu ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.4	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,58*0,14*2*5	m2	0,812	
				RAZEM	0,812
45 d.1.4	KNR-W 2-02 20205-01	Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe	m2		
		0,9*2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,45*1,45+2*0,8	m2	3,703	
				RAZEM	3,703
47 d.1.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek wykładzin	m2		
		poz.37	m2	11,623	
				RAZEM	11,623
1.5		**Roboty remontowe - instalacje elektryczne**			
48 d.1.5	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		poz.50	m	35,000	
				RAZEM	35,000
49 d.1.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.48	m	35,000	
				RAZEM	35,000
50 d.1.5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
51 d.1.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.1.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.1.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie dodatkowego punktu świetlnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39368